PUMPENSCHACHT
MINIMAX
d= 60cm / h=
mit Aufsatz 75 cm
Aluminiumdeckel
mit BA siphoniert
D= -2.52 = 502.58
E= -3.27 = 501.83
A= -1.50 = 503.60

Gisperarbeiten
Sämtliche Wände und Decken im Wohnen, Essen, Kochen und Entrée werden mit Grundputz und Abrieb ausgeführt.

Innenwände
Unter allen KN-Wänden im UG Dachpappenunterlage. Bei Übergang in den Warmbereich 20 cm überstehend lassen.
Sämtliche Sichtkalksandsteine werden abgesackt.
Über allen Wänden im EG Pro Nouvo Gleitlager.
Max. Ausgleichsschicht 2 cm

Spenglerarbeiten
Spenglerarbeiten werden in Kupfer-Titan-Zink-Blech, im Bereich der ext. Begrünung in Chrom-Stahl Blech ausgeführt.
Halbrunde, vorgehängte Dachrinne mit runden Ablaufrohren.
Kamin- und Dunstrohreinfassung.

Innentüren
Sämtliche Innentüren im UG / EG / DG sind Vollröhrenspantüren.
Metallzargentüren

SS neu
mit Tauchbogen
NW 800/600
D = +0,14 = 505,24
E1 = -2,65= 502,45
E2 = -2,12 = 502,98
A = -2,71 = 502,39
Deckel an Gefälle anpassen

KS neu
NW 800/600
D = +0,17 = 505,27
E1 = -1,53 = 503,37
E2 = -1,23 = 503,87
E3 = -1,83 = 503,27
A = -2,90 = 502,20
Deckel an Gefälle anpassen

Wasserzuleitung

Aussenkasten Elektro im EG
Achtung Aussparung in Kelleraussenwand

Kunststofffenster Mealuxit Kipp IV UK.R.ST. -0.50 OK.R.BR. -1.10

Treppe UG-EG
Elementtreppe
Steigung: 14 x 18cm= 252cm
Auftritt: 13 x 27cm = 351cm
Treppe
B: Element roh
W: KN roh
D: Beton roh

Wandaufbau UG
Delta MS Matte
Betonwand 20cm

Aussparung Wärmepumpe UK.R.ST. -0.74 OK.R.BR. -1.29

OK LS = -0.02
LS 100/60 h=1.20
Gitter weitmaschig

OK LS = -0.02
LS 80/60 h=1.50
Gitter weitmaschig

DW / SP NW 75mm

Aussenkante EG

Fallstrang 1 PU

Keller
BF: 8.8 m²
UG 3 | -2.52 / -2.55
B: Z'Überzug
W: Beton / KN
D: Beton

Vorplatz
BF: 10.7 m²
UG 1 | -2.52 / -2.55
B: Z'Überzug
W: Beton / KN
D: Beton

Sanitär Verteiler

Boiler 300 lt

Technik / Waschen
BF: 10.1 m²
UG 2 | -2.52 / -2.55
B: Z'Überzug
W. Beton / KN
D: Beton

Platzbedarf Waschturm

WP Aeroheat CS 6is

Waschtisch Abupractic

Deckenabschalung über UG

Bodenplatten-Absenkung

Elektrotableau

Bodenaufbau UG
nicht beheizt
Zementüberzug 3cm
Bodenplatte 20cm
Magerbeton 5cm

Unter allen KN-Wänden im UG Dachpappenunterlage

Polystyrol

Lavabo durch Besteller

Fallstrang 2 PU

Sauna
BF: 10.2 m²
UG 4 | -2.52 / -2.67
B: Eigenleistung
W: Eigenleistung
D: Eigenleistung

Badwanne durch Besteller

Elektr.-Anschluss 440V für Sauna

Büro
BF: 7.7 m²
UG 5 | -2.52 / -2.67
B: Eigenleistung
W: Eigenleistung
D: Eigenleistung

Spielen
BF: 11.9 m²
UG 6 | -2.52 / -2.67
B: Eigenleistung
W: Eigenleistung
D: Eigenleistung

Fallstrang 3

UG = -2.52
= 502.58 m.ü.M.

Bodenbeläge und Malerarbeiten auf Wänden und Decken Eigenleistung durch Besteller

MFB
DK
VRS

Terrain neu
-1.75 = 503.35 m.ü.M.

Kunststofffenster
UK.R.ST. -0.35
UK.F.ST. -0.65
OK.F.BR. -1.55
OK.R.BR. -1.63

Bodenaufbau beheizte Räume
Bodenbelag 10 mm
Zementüberzug 80 mm
Bodenheizung
PE-Folie
Wärmedämmung 60 mm
(Superdämmplatte Gonon)
Feuchtigkeitsabdichtung EPS
Bodenplatte 20 cm
Magerbeton 5 cm

Wandaufbau UG
Wärmedämmung
Polystyrol extrudiert 10 cm
Betonwand 20cm

Kunststofffenster Mealuxit Kipp IV UK.R.ST. -0.50 OK.R.BR. -1.10

UG 1 | UG 2 | UG 3 | UG 4 | UG 5 | UG 6 | UG2

A