HAUS 09
EG

AUFBAUTEN AUSSENWÄNDE

WANDAUFBAU 01 *440mm*
Aussenwand Wohnungen

20mm Holzplatte / Holzwerkstoffplatte
40mm Hinterlüftung / Holzrost (Montage mit Rogger Systemschrauben)
220mm Dämmung Steinwolle (Flumroc DUO) (Montage mit Rogger Systemschrauben)
150mm Beton oder Backstein
15mm Innenputz

WANDAUFBAU 02 *450mm*
Wand Treppenhaus / Veloraum

20mm Holzplatte / Holzwerkstoffplatte
40mm Hinterlüftung / Holzrost (Montage mit Rogger Systemschrauben)
220mm Dämmung Steinwolle (Flumroc DUO) (Montage mit Rogger Systemschrauben)
150mm Beton oder Backstein
20mm Aussenputz

WANDAUFBAU 03 *430mm*
Aussenwand Lift

20mm Holzplatte / Holzwerkstoffplatte
40mm Hinterlüftung / Holzrost (Montage mit Rogger Systemschrauben)
220mm Dämmung Steinwolle (Flumroc DUO) (Montage mit Rogger Systemschrauben)
150mm Beton / Sichtbeton

WANDAUFBAU 04 *315mm*
Treppenhaus/ Wohnung

300mm Sichtbeton
15mm Innenputz

WANDAUFBAU 05 *330mm*
Wohnungstrennwände

15mm Innenputz
300mm Beton
15mm Innenputz

WANDAUFBAU 05 *330mm*
Wohnungstrennwände

15mm Innenputz
300mm Beton
15mm Innenputz

TÜRMASSE
lichtes Durchgangsmass der Türzarge in cm

FE_03 *Hauseingangstür* *90 x 210cm*
FE_06 *Wohnungseingangstür* *90 x 210cm*
FE_08 *Wohnungseingangstür* *90 x 210cm*

FLURYUND**RUDOLF** ARCHITEKTEN

STÖCKLIMATT
DEITINGEN

AUSFÜHRUNGSPLAN
GRUNDRISS ERDGESCHOSS HAUS 09

Plannummer:	*5090300_g_0_Grundriss EG Haus 09*
Massstab:	*1:50*
Planformat:	*69.4 x 66*
Plandatum:	*23. Juli 2025*
Gezeichnet:	*hm*
Druckdatum:	*04. März 2026*
Bauherrschaft:	*Bürgergemeinde Deitingen* *Präsidium* *4543 Deitingen*
Architekt *Generalplaner:*	*Flury und Rudolf Architekten AG* *Untere Steingrubenstrasse 19* *4500 Solothurn* *T 032 622 32 20 M info@fluryundrudolf.ch*
Bauingenieur:	*BSB + Partner* *Leutholdstrasse 4* *4562 Biberist* *T 032 671 22 22 M biberist@bsb-partner.ch*
Landschaftsarch.:	*david&vonarx landschaftsarchitektur gmbh* *Fabrikstrasse 4* *4500 Solothurn* *T 032 621 24 21 M mail@david-vonarx.ch*
Haustechnik:	*Enerhaus* *Postweg 7* *4528 Zuchwil* *T 032 032 685 25 05 M info@enerhaus.ch*
Elektrotechnik:	*Mettler Partner* *Mühlemattstrasse 54* *5000 Aarau* *T 062 825 26 00 M info@mettlerpartner.ch*

Revidierdatum	*Inhalt*
17.10.2025	*Speier Ost und West verschoben*
	Anpassung Schalungseinteilung (gemäss Schalungsplan)
	Einlage Speier Nord / NO / NW angepasst (gemäss Detail)
10.12.2025	*Aussenwände Mauerwerk / Beton*
07.01.2026	*Angepasste Toiletten / Badzimmer*
14.01.2026	**Zusätzliche Wandleuchte Ostfassade / Wandbeleuchtung geschoben**
	Stromanschluss Briefkasten

Alle Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer auf eigene Verantwortung sowohl in den Plänen als auch auf der Baustelle zu prüfen. Differenzen und Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.

± 0.00 = 426.70 müM | *N = ca. 56.38°*

0 1 5 10m

