HAUS 09
OG 2

AUFBAUTEN AUSSENWÄNDE

WANDAUFBAU 01 *440mm*
Aussenwand Wohnungen

20mm Holzplatte / Holzwerkstoffplatte
40mm Hinterlüftung / Holzrost (Montage mit Rogger Systemschrauben)
220mm Dämmung Steinwolle (Flumroc DUO) (Montage mit Rogger Systemschrauben)
150mm Beton oder Backstein
15mm Innenputz

WANDAUFBAU 02 *540mm*
Wand Treppenhaus / Veloraum

20mm Holzplatte / Holzwerkstoffplatte
40mm Hinterlüftung / Holzrost (Montage mit Rogger Systemschrauben)
220mm Dämmung Steinwolle (Flumroc DUO) (Montage mit Rogger Systemschrauben)
300mm Beton oder Backstein
20mm Aussenputz

WANDAUFBAU 03 *390mm*
Aussenwand Lift

20mm Holzplatte / Holzwerkstoffplatte
40mm Hinterlüftung / Holzrost (Montage mit Rogger Systemschrauben)
220mm Dämmung Steinwolle (Flumroc DUO) (Montage mit Rogger Systemschrauben)
150mm Beton

WANDAUFBAU 04 *315mm*
Treppenhaus/ Wohnung

300mm Sichtbeton
15mm Innenputz

WANDAUFBAU 05 *330mm*
Wohnungstrennwände

15mm Innenputz
300mm Beton
15mm Innenputz

WANDAUFBAU 05 *330mm*
Wohnungstrennwände

15mm Innenputz
300mm Beton
15mm Innenputz

TÜRMASSE
lichtes Durchgangsmass der Türzarge in cm

FE_03 *Hauseingangstür* *90 x 210cm*
FE_06 *Wohnungseingangstür* *90 x 210cm*
FE_08 *Wohnungseingangstür* *90 x 210cm*

FLURYUND**RUDOLF** ARCHITEKTEN

STÖCKLIMATT
DEITINGEN

AUSFÜHRUNGSPLAN
GRUNDRISSE 2. OBERGESCHOSS HAUS 09

Plannummer:	*5090300_g_2_Grundriss OG2 Haus 09*
Massstab:	*1:50*
Planformat:	*69.4 x 66*
Plandatum:	*23. Juli 2025*
Gezeichnet:	*hm*
Druckdatum:	*04. März 2026*
Bauherrschaft:	*Bürgergemeinde Deitingen* *Präsidium* *4543 Deitingen*
Architekt *Generalplaner:*	*Flury und Rudolf Architekten AG* *Untere Steingrubenstrasse 19* *4500 Solothurn* *T 032 622 32 20 M info@fluryundrudolf.ch*
Bauingenieur:	*BSB + Partner* *Leutholdstrasse 4* *4562 Biberist* *T 032 671 22 22 M biberist@bsb-partner.ch*
Landschaftsarch.:	*david&vonarx landschaftsarchitektur gmbh* *Fabrikstrasse 4* *4500 Solothurn* *T 032 621 24 21 M mail@david-vonarx.ch*
Haustechnik:	*Enerhaus* *Postweg 7* *4528 Zuchwil* *T 032 032 685 25 05 M info@enerhaus.ch*
Elektrotechnik:	*Mettler Partner* *Mühlemattstrasse 54* *5000 Aarau* *T 062 825 26 00 M info@mettlerpartner.ch*

Revidierdatum	*Inhalt*
17.10.2025	*Dehnungsfugen gemäss Ingenieur*
	Speier Ost und West verschoben
	Einlage Speier angepasst / wegen Verzicht FLK (gemäss Detail)
	Anpassung Schalungseinteilung (gemäss Schalungsplan)
10.12.2025	*Aussenwände Mauerwerk / Beton*
07.01.2026	*Angepasste Toiletten / Badzimmer*
14.01.2026	**Zusätzliche Wandleuchte Ostfassade / Wandbeleuchtung geschoben**

Alle Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer auf eigene Verantwortung sowohl in den Plänen als auch auf der Baustelle zu prüfen. Differenzen und Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.

± 0.00 = 426.70 müM *N = ca. 56.38°*

0 1 5 10m

HAUS 09

E-E

Einfügepunkt

